

Przedmiar robót 3/16

Obiekt	Remont łazienki Oddz. III
Budowa	Oddział III
Inwestor	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika ul. Strzelecka 2
Biuro kosztorysowe	Bowo Jan Sokołowski Kraków ul. Różana 14/1

Kraków 20.03.2016

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont łazienki Oddz. III

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	6,000
2	KNR 2-02 2006/02	Demontaż okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach R=0,3 M=0 S=0,3	m2	6,000
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,000
4	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	3,000
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 6,0*0,03+3,0*0,04	m3	0,300
		razem	m3	0,300
6	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,300
7	KNNR 8 0225/04	Demontaż brodzika - p.a.	kpl	1,000
8	KNNR 8 0122/07	Demontaż baterii natryskowych ściennych	szt	1,000
9	KNNR 8 0224/01	Demontaż wpustu podłogowego	szt	1,000
10	KNR 2-02 2006/02	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach - wodoodporne	m2	6,000
11	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	3,000
12	Kalkulacja indywidualna	Izolacja z folii w płynie ściany i posadzki z uszczelnieniem styków taśmą 6,0+3,0	m2	9,000
		razem	m2	9,000
13	KNR 2-02 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną - płytki jak istniejące	m2	6,000
14	KNR 2-02 1118/07	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki jak istniejące	m2	3,000
15	KNNR 4 0137/08	Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym	szt	1,000
16	KNNR 4 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	2,000
17	KNNR 4 0218/01	Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm z kratką nierdzewną	szt	1,000
18	KNNR 4 0232/02	Montaż brodzika natryskowego najazdowego	kpl	1,000
19	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt	2,000
20	KNR 4-01 1202/09	Zmycie i oczyszczenie ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - p.a. sufit 8,0 ściany 32,0	m2	8,000
		razem	m2	32,000
21	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	40,000
22	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		

Remont łazienki Oddz. III

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	40,000
23	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie	m2	8,000
24	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie	m2	32,000
25	KNNR-W 3 1014/07	Mycie posadzek po robotach malarskich	m2	8,000

Remont łazienki Oddz. III

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwным 15mm	szt	1,000		
2	Brodziki natryskowe najazdowe	szt	1,000		
3	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0009		
4	Drewno opałowe	kg	0,360		
5	Farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie	dm3	11,536		
6	Gips budowlany szpachlowy	kg	12,000		
7	Gips budowlany szpachlowy	t	0,042		
8	Izolacja z folii w płynie ściany i posadzki z uszczelnieniem styków taśmą	m2	9,000		
9	Kształtki z PCW kanalizacyjne 50mm	szt	6,000		
10	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	8,000		
11	Masa asfaltowa	kg	0,210		
12	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,880		
13	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20cm	m2	3,060		
14	Płytki ceramiczne ściennie 20x20cm	m2	6,120		
15	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne	m2	9,150		
16	Preparat gruntujący	dm3	8,800		
17	Spusty do brodzików natryskowych	szt	1,000		
18	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	7,548		
19	Uchwyty do rurociągów stalowych	szt	2,000		
20	Uchwyty do rurociągów z PCW 50mm	szt	2,000		
21	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego 50mm z kratka nierdzewną	szt	1,000		
22	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,062		
23	Zaprawa klejąca	kg	46,800		
24	Zaprawa spoinująca	kg	5,400		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				