

Przedmiar robót 2/16

Obiekt	Remont pokoju socjalnego RTG
Budowa	RTG
Inwestor	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika ul. Strzelecka 2
Biuro kosztorysowe	Bowo Jan Sokołowski Kraków ul. Różana 14/1

Kraków 20.03.2016

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont pokoju socjalnego RTG

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,4*1,8	m2	6,120
			razem	6,120
2	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej otwór okienny 0,8*0,8	m2	0,640
			razem	0,640
3	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2	szt	1,000
4	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,5*(3,4+1,8*2+2,6)	m2	14,400
			razem	14,400
5	KNR 4-01 0347/09	Skucie nierówności na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wyrównanie po skuciu płytek (Krotność= 0,5)	m2	14,400
6	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0,64*0,15+14,4*0,04	m3	0,672
			razem	0,672
7	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,672
8	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów po wykuciu otworu 0,8*4 po wykuciu ościeżnicy drzwiowej 0,8+2,0*2	m	3,200
			m	4,800
			razem	8,000
9	KNNR 7 0701/02	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2 - 80x80 cm	m2	0,640
10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi przesuwnych 80x200 cm	kpl	1,000
11	KNNR 7 0702/02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm 3,4*1,8	m2	6,120
			razem	6,120
12	KNNR 7 0702/04	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami - dodatek za montaż kratki wentylacyjnych sufitowych	szt	2,000
13	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej - pod fartuch	m2	1,500
14	KNR 2-02 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną	m2	1,500
15	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 14,4-1,5	m2	12,900
			razem	12,900
16	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 ściany - nad flizami do wys. sufitu podwieszanego 1,0*(3,4+1,8)*2	m2	10,400
			razem	10,400
17	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	10,400
18	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ściany 2,5*(3,4+1,8)*2	m2	26,000
			razem	26,000
19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie	m2	26,000

Remont pokoju socjalnego RTG

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNNR-W 3 1014/07	Mycie posadzek po robotach malarskich	m2	6,120

Remont pokoju socjalnego RTG

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,073		
2	Dostawa i montaż drzwi przesuwnych 80x200 cm	kpl	1,000		
3	Farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie	dm3	7,436		
4	Folia polietylenowa	m2	2,185		
5	Gips budowlany szpachlowy	t	0,015		
6	Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm	m	5,508		
7	Kątowniki	m	2,131		
8	Kołki rozporowe plastikowe	szt	24,953		
9	Kratki wentylacyjne sufitowe	szt	2,000		
10	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,229		
11	Okna z PCW do 1,0m2	m2	0,640		
12	Pianka poliuretanowa	kg	0,230		
13	Piasek do zapraw	m3	0,438		
14	Płytki ceramiczne ściennie 20x20cm	m2	1,530		
15	Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	szt	17,503		
16	Preparat gruntujący	dm3	5,720		
17	Profil stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	m	21,175		
18	Silikon	kg	0,282		
19	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	t	0,114		
20	Wieszak do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych	szt	4,100		
21	Zaprawa klejąca	kg	14,925		
22	Zaprawa spoinująca	kg	0,900		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				