

S5	ŚCIANA SZYBU WINDOWEGO
24cm	PUSTAK SILKA E24 LUB RÓWNOWAŻNY
6cm	WEZNA MINERALNA ELEWACYJNA, POKONSTRUKCJA DO MONTAŻU
3cm	SZCZELIWA WENTYLACYJNA
0,8cm	KRONOSPAN, PŁYTY ELEWACYJNE KRONOPLAN COLOUR
	MOCOWANE NITAMI W KOLORZE PŁYTY, KOLOR WG RYS ELEWACJI

S6	ŚCIANA BUDYNKU ISTN. ŚCIANA SZKIELETOWA W SYSTEMIE KNAUF W387 DŁUGARSTWOWA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z MATERIAŁEM IZOLACYJNYM I PŁYTĄ POŚRĘDNĄ Z WYKORZYSTANIEM PŁYTY KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR E160. U=0,26 LUB RÓWNOWAŻNA
----	---

S7	ZAMUROWANIA
1,5cm	TYNK CEM-WAP
12cm	SILKA E12
1,5cm	TYNK CEM-WAP

S8	ŚCIANA SZYBU WINDOWEGO W PRZYZIEMIU
24cm	PUSTAK SILKA E24S LUB RÓWNOWAŻNY
1,5cm	TYNK CEM-WAP (OD ZEWNĄTRZ SZYBU)
25,5cm	

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE


PROJ. ŚCIANY MUROWANE
objęte PNB nr AB.V.1.850.2014
objęte zmianą w/w pozwolenia

PROJ. ELEMENTY ŻELBETOWE
objęte PNB nr AB.V.1.850.2014
objęte zmianą w/w pozwolenia

PROJ. WYBURZENIA
objęte zmianą w/w pozwolenia
PROJ. ŚCIANY SZKIELETOWE
objęte PNB nr AB.V.1.850.2014

ELEMENTY DO PRZENIESIENIA
(DRZWI, GRZEJNIK, TABLICA EL)
objęte zmianą w/w pozwolenia
GRANICA STREF PPOŻ

1 PIĘTRO



ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MCRD "SOLIDARNOŚĆ" W RADZISZOWIE PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO W DECYZJI AB.V.1.850.2014 z dnia 18 sierpnia 2014r			
ADRES: RADZISZÓW DZ. NR 1929			
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MCRD "SOLIDARNOŚĆ" W RADZISZOWIE 32-052 RADZISZÓW	GE. PROJEKTANT: NOVAK – RYGIEL STUDIO ARCHYTEKTONICZNE KRAKÓW, UL. SZLUSKIEGO 6/2		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. ANNA RYGIEL mgr inż. arch. AGNIESZKA GWIZDZ	№ upr.proj. MP01A/052/2009 w spec.architektonicznej	Podpis
BRANŻA: ARCHITEKTURA	SPRACOWAŁ: dr inż. arch. PAWEŁ RYGIEL		
TYTUŁ: RZUT 1 PIĘTRA	MP01A/081/2009 w spec.architektonicznej		
SKALA: 1:50	DATA: PAŹDZIERNIK 2015	NR ARKUSZA:	A-3