

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK CEM-WAP	
POROTHERM 25 P+W	25cm
STYROPIAN DO OCIEPLENIA ŚCIAN MUROWANYCH	15cm
TYNK MINERALNY WRAZ Z SYSTEMOWYMI	COKÓŁ Z TYNKU MOZAIKOWEGO
WARSTWAMI PODKŁADOWYMI	JAK NA ISTN. BUDYNKU

S2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

PODWALINA ŻELBETOWA	25cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
STYROPIAN Z PRZEZNACZENIEM DO FUNDAMENTÓW PONAD PROJ. POZ. TERENU	15cm
PONIŻEJ PROJ. POZ. TERENU	8cm

S3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

PŁYTA G-K	1,2cm
WEŁNA MINERALNA/ PROFIL C 100	10cm
PŁYTA G-K	1,2cm

uwaga - w pom. rejestracji z poczekalnią należy zastosować podwójne opłytowanie g-k

S4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA POGRUBIONA

PŁYTA G-K	1,2cm
WEŁNA MINERALNA 10cm/ 2 x PROFIL C 100	25cm
PROFILE C100 USTAWIONE Z DYSTANSEM 5cm TAK, ABY MOCOWANE DO NICH PŁYTY GK ZASŁONIŁY SŁUPY	
ŻELBETOWE (TAK JAK NA RYSUNKU)	
PŁYTA G-K	1,2cm

S5 ŚCIANA SZYBU WINDOWEGO

24cm	PUSTAK SILKA E24 LUB RÓWNOWAŻNY
6cm	WEŁNA MINERALNA ELEWACYJNA / PODKONSTRUKCJA DO MONTAŻU
3cm	SZCZELINA WENTYLACYJNA / PŁYT ELEWACYJNYCH
0,8cm	KRONOSPAN, PŁYTY ELEWACYJNE KRONOPLAN COLOUR
	MOCOWANE NITAMI W KOLORZE PŁYT, KOLOR WG RYS ELEWACJI
33,8cm	

S6 ŚCIANA BUDYNKU ISTN.

ŚCIANA SZKIELETOWA W SYSTEMIE KNAUF W387 DWUWARSTWOWA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z MATERIAŁEM IZOLACYJNYM I PŁYTĄ POŚREDNIĄ Z WYKORZYSTANIEM PŁYT KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR EI60, U=0,26 LUB RÓWNOWAŻNA

S7 ZAMUROWANIA

1,5cm	TYNK CEM-WAP
12cm	SILKA E12
1,5cm	TYNK CEM-WAP

S8 ŚCIANA SZYBU WINDOWEGO W PRZYZIEMIU

24cm	PUSTAK SILKA E24S LUB RÓWNOWAŻNY (PEŁNY PUSTAK)
1,5cm	TYNK CEM-WAP (OD ZEWNĄTRZ SZYBU)
25,5cm	

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- PROJ. ŚCIANY MUROWANE objęte PNB nr AB.V.1.850.2014 objęte zmianą w/w pozwolenia
- PROJ. ELEMENTY ŻELBETOWE objęte PNB nr AB.V.1.850.2014 objęte zmianą w/w pozwolenia
- PROJ. WYBURZENIA objęte zmianą w/w pozwolenia
- PROJ. ŚCIANY SZKIELETOWE objęte PNB nr AB.V.1.850.2014
- ELEMENTY DO PRZENIESIENIA (DRZWI, GRZEJNIK, TABLICA EL) objęte zmianą w/w pozwolenia
- GRANICA STREF PPOŻ

PRZYZIEMIE

PROJEKT:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MCRD "SOLIDARNOŚĆ" W RADZISZOWIE
PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO W DECYZJI AB.V.1.850.2014 z dnia 18 sierpnia 2014r

ADRES:
RADZISZÓW DZ. NR 1929

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MCRD "SOLIDARNOŚĆ" W RADZISZOWIE 32-052 RADZISZÓW	GŁ. PROJEKTANT: NOVAK – RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE KRAKÓW, UL. SZLISKIEGO 6/2		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. ANNA RYGIEL mgr inż. arch. AGNIESZKA OWDOŻ	Nr upr.proj.	Podpis
BRANŻA: ARCHITEKTURA	SPRAWDZIŁ: dr inż. arch. PAWEŁ RYGIEL	MPOIA/052/2009 w spec.architektonicznej MPOIA/081/2009 w spec.architektonicznej	
TYTUŁ: **RZUT PRZYZIEMIA**			
SKALA: 1:50	DATA: PAŹDZIERNIK 2015	NR ARKUSZA:	A–1