

S5
ŚCIANA SZYBŁU WINDOWEGO

24cm PUSTAK SILKA E24 LUB RÓWNOWARTY
6cm WĘSKA WIERZCHNIA ELEWACYJNA POŁKONSTRUKCJA DO MONTAŻU
3cm SZCZEBEL WĘSKA WIERZCHNIA PEŁNY ELEWACYJNY
0,5cm KOSZAŁEK, TĘCZY ELEWACYJNE, KOSZAŁEK
0,5cm KOSZAŁEK, TĘCZY ELEWACYJNE, KOSZAŁEK
WYKONANIE MINIMALNE W KOLORZE PŁYTY, KOLOR WŁ. RYS. ELEWACYJNY
33,5cm

S6
ŚCIANA SZKIELETOWA W SYSTEMIE KNAUF MB87
DWA WERSJE ŚCIANY ZEWNĘTRZNA
Z WYKORZYSTANIEM PŁYTY KNAUF ADAPANEL OUTDOOR
E60, U=0,26
LUB RÓWNOWARTNA

S7
ZAMALOWANIE

1,5cm TYNK GEM-WAP
1,5cm SILKA E12
1,5cm TYNK GEM-WAP

S8
ŚCIANA SZYBŁU WINDOWEGO W PRZECIECIU

24cm PUSTAK SILKA E24S LUB RÓWNOWARTY
(PEŁNY PUSTAK)
1,5cm TYNK GEM-WAP (OD ZEWNĄTRZ SZYBŁU)
23,5cm

P1
STROPODACH NAD SZYBŁEM

PAPA WERSZYNIEGO KRYCIA
PAPA OKAZOWA
PŁYTA STYRODACH SP-52
ROKOWO JAKOŚĆ SP-52
8cm WĘSKA WIERZCHNIA DO STROPODACHOW
PŁYTA STYRODACHOW
1,5cm ZELBET

P2
WARSTWY PODSZYBIA

20cm ZELBET
ok 68cm GRUBY PIASEK
IZOLACJA P.WŁOCIGOWA
50cm ZELBET – PŁYTA FUNDAMENTOWA
10cm CHUDY BETON

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PROJ. ŚCIANY MUROWANE

objęcie PNB nr AB.V.1.850.2014

objęcie zmian w/w pozwolenia

PROJ. ELEMENTY ŻELBETOWE

objęcie PNB nr AB.V.1.850.2014

objęcie zmian w/w pozwolenia

PROJ. WYBURZENIA

objęcie zmian w/w pozwolenia

PROJ. ŚCIANY SZKIELETOWE


objęcie PNB nr AB.V.1.850.2014

ELEMENTY DO PRZENIESIENIA
(DRZWI, GRZEJNIKI, TABLICA EL.)


objęcie zmian w/w pozwolenia

GRANICA STREF PROZ

PRZEKROJE



B-B



A-A

PROJEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MGRD "SOLIDARNOSĆ" W RADZISZOWIE PROJEKT ZAMIENTY DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO W DECYZJI AB.V.1.850.2014 z dnia 18 sierpnia 2014r	
ADRES: RADZISZÓW DZ. NR 1929	
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MGRD "SOLIDARNOSĆ" W RADZISZOWIE	RAJ. PROJEKTANT: NOWAK - RYBIEŁ STUDIO ARCHYTEKTOWNICZNE KRAKÓW, UL. SZLISKEGO 6/2
TYTUŁ: PRZEBUDOWA	PROJEKTOWAŁ: ING. inż. arch. ANNA RYBIEŁ ING. inż. arch. ADAM SZCZEPANOWICZ
BRANŻA: ARCHITEKTURA	SPRACOWAŁ: ING. inż. arch. ANNA RYBIEŁ ING. inż. arch. ADAM SZCZEPANOWICZ
DATA: PAŹDZIERNIK 2015	WYKONAŁ: ING. inż. arch. ANNA RYBIEŁ ING. inż. arch. ADAM SZCZEPANOWICZ
SKALA: 1:50	WYKONAŁ: ING. inż. arch. ANNA RYBIEŁ ING. inż. arch. ADAM SZCZEPANOWICZ