# DETAL 1 - UZUPEŁNIENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ ISTN. BUDYNKU PO DEMONTAŻU ŚCIANY OSŁONOWEJ, PRAWA STRONA SZYBU




**S6 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**

| | |
|---|---|
| TYNK SILIKONOWY W KOLORZE JAK ISTN. ŚCIANA W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE (BARDZO JASY ŻÓŁTY) | |
| WEŁNA MINERALNA FASADOWA | 18cm |
| PUSTAK POROTHERM P+W 11,5 | 11.5cm |
| TYNK CEM-WAP | 1,5cm |
| GŁADŹ GIPSOWA | 0,3cm |

# DETAL 2 - UZUPEŁNIENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ ISTN. BUDYNKU PO DEMONTAŻU ŚCIANY OSŁONOWEJ, LEWA STRONA SZYBU




**S6 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**

| | |
|---|---|
| TYNK SILIKONOWY W KOLORZE JAK ISTN. ŚCIANA W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE (BARDZO JASY ŻÓŁTY) | |
| WEŁNA MINERALNA FASADOWA | 18cm |
| PUSTAK POROTHERM P+W 11,5 | 11.5cm |
| TYNK CEM-WAP | 1,5cm |
| GŁADŹ GIPSOWA | 0,3cm |

*UWAGA - ścianę S6 wykonać zgodnie z niniejszymi detalami na rys nr A-2 rzut parteru i A-3 rzut 1 piętra opis warstw ściany S6 jest nieaktualny*

*UWAGA 2 - po wykonaniu demontaży należy powiadomić projektantów w celu weryfikacji przyjętych rozwiązań*

## RZUT PARTERU
oznaczenie detali




**LEGENDA:**

- PROJ. ŚCIANY MUROWANE
- PROJ. ŚCIANY ŻELBETOWE
- ISTNIEJĄCE CZĘŚCI BUDYNKU
- ROZBIÓRKI

DETAL 1, 2

NADZÓR AUTORSKI NR 1 16.05.2016r.

PROJEKT:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MCRD "SOLIDARNOŚĆ" W RADZISZOWIE
PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO W DECYZJI AB.V.1.850.2014 z dnia 18 sierpnia 2014r

ADRES:
RADZISZÓW DZ. NR 1929

INWESTOR:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MCRD "SOLIDARNOŚĆ" W RADZISZOWIE
32-052 RADZISZÓW

GŁ. PROJEKTANT:
NOVAK – RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE
KRAKÓW, UL. SZUJSKIEGO 6/2

PROJEKTOWAŁA:
mgr inż. arch. ANNA RYGIEL
mgr inż. arch. AGNIESZKA GWÓŹDŹ
SPRAWDZIŁ:
dr inż. arch. PAWEŁ RYGIEL

Nr upr.proj.
MPOIA/052/2009
w spec.architektonicznej
MPOIA/081/2009
w spec.architektonicznej

Podpis

FAZA: NADZORY AUTORSKIE

BRANŻA: ARCHITEKTURA

TYTUŁ: NADZÓR 1, DETAL 1 i 2

SKALA: 1:10

DATA: 16.05.2016

NR ARKUSZA: D-1,2/N1