

## Przedmiar robót 27/16

Obiekt	Remont pomieszczenia socjalnego na I piętrze
Kod CPV	45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
Budowa	Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Radziszowie
Inwestor	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie ul. Strzelecka
Biuro kosztorysowe	"Bowo" Jan Sokołowski 30-305 Kraków ul. Różana 14/1

---

Sporządził   mgr inż. Jan Sokołowski

---

Kraków 06.10.2016 r

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Remont pomieszczenia socjalnego na I piętrze

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/04	SST 01 Roboty rozbiórkowe i demontażowe	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - demontaż do odzysku R=2	szt	1,000
2	KNR 4-01 0336/03		Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod instalację wod-kan	m	10,000
3	KNR 4-01 0333/09		Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
4	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km  gruz z poz. nr: 2 10,0*0,15*0,15 3 2*0,25*0,1*0,1 razem	m3 m3 m3	0,225 0,005 0,230
5	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - odległość wg wykonawcy	m3	0,230
6	Kalkulacja indywidualna		Koszt utylizacji gruzu	m3	0,230
7	KNNR 7 0503/08	SST 02 Roboty murarskie	Drzwi aluminiowe przymykowe /z dostawą/ przeszklone szkłem bezpiecznym wewnętrzne 90x210 cm 0,9*2,1 razem	m2 m2	1,890 1,890
8	KNR 4-01 0708/02		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów po montażu drzwi 0,9+2,1*2 razem	m m	5,100 5,100
9	KNR 4-01 0324/04		Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"	m	10,000
10	KNR 4-01 0705/04		Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	10,000
11	KNR 2-02 0829/01	SST 03 Okładziny ceramiczne	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej  fartuch wokół umywalki 1,5*1,0 razem	m2 m2	1,500 1,500
12	KNR 2-02 0829/07		Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m2	1,500
13	KNR-W 2-02 0840/08		Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej  1,5+1,0 razem	m m	2,500 2,500
14	KNNR 4 0207/01	SST 04 Roboty instalacji wod-kan	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5,000
15	KNNR 4 0211/01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt	1,000
16	KNNR 4 0105/01		Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10,000
17	KNR 0-34 0101/01		Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami	m	10,000
18	KNNR 4 0126/01		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych o średnicy nominalnej do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	10,000
19	KNNR 4 0128/01		Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	10,000
20	KNNR 4 0115/02		Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 20mm do zaworów czepalnych, baterii	szt	2,000

## Remont pomieszczenia socjalnego na I piętrze

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNNR 4 0230/02		Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1,000
22	KNNR 4 0137/03		Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
23	KNR 4-01 1204/08	SST 05 Roboty malarskie	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
			sufit 15,0	m2	15,000
			ściany 45,0	m2	45,000
			razem	m2	60,000
24	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	60,000
25	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	45,000
26	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	15,000

## Remont pomieszczenia socjalnego na I piętrze

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Baterie umywalkowe stojące, mosiężne jednouchwytowe 15mm	szt	1,000		
2	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	80,000		
3	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,024		
4	Cement portlandzki 35	kg	11,000		
5	Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm	kg	0,500		
6	Drzwi aluminiowe	m2	1,890		
7	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	17,340		
8	Gips budowlany szpachlowy	kg	18,000		
9	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,300		
10	Klej do otulin	dm3	0,059		
11	Klipsy montażowe	szt	60,000		
12	Kółki rozporowe plastikowe	szt	8,127		
13	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,230		
14	Kształtki z PCW kanalizacyjne 50mm	szt	8,800		
15	Listwy narożnikowe z PCW	m	2,675		
16	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	10,560		
17	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 20mm	szt	8,000		
18	Otuliny grubości 6mm d=15-20 mm	m	11,000		
19	Pianka poliuretanowa	kg	0,302		
20	Piasek do zapraw	m3	0,158		
21	Płytki ceramiczne ścienne	m2	1,530		
22	Preparat gruntujący	dm3	13,200		
23	Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 15mm	m	0,200		
24	Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 15mm	m	10,300		
25	Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 50mm	m	4,800		
26	Rury z PCW przepustowe 50mm	m	0,800		
27	Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm)	m2	1,700		
28	Silikon	kg	0,454		
29	Syfony umywalkowe	szt	1,000		
30	Taśma 3x50mm	m	0,496		
31	Uchwyty do rurociągów stalowych	szt	9,800		
32	Uchwyty do rurociągów z PCW 50mm	szt	6,000		
33	Umywalki porcelanowe	szt	1,000		
34	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	6,700		
35	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,021		
36	Wsporniki do umywalek	szt	1,000		
37	Zaprawa klejąca	kg	15,025		
38	Zaprawa spoinująca	kg	0,900		
39	Zawory do baterii kątowe z filtrem	szt	2,000		
40	Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm	szt	0,020		
41	Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm	szt	0,020		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				