

Przedmiar robót 26/16

Obiekt	Remont 3 pomieszczeń z montażem punktów przewijania (pielęgnacyjnych) - Ip
Kod CPV	45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
Budowa	Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Radziszowie
Inwestor	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie ul. Strzelecka
Biuro kosztorysowe	"Bowo" Jan Sokołowski 30-305 Kraków ul. Różana 14/1

Sporządził mgr inż. Jan Sokołowski

Kraków 06.10.2016 r

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont 3 pomieszczeń z montażem punktów przewijania (pielęgnacyjnych) - Ip

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/04	SST 01 Roboty rozbiórkowe i demontażowe	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - demontaż do odzysku R=2	szt	3,000
2	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	6,000
			pod przedłużenie instalacji wod-kan 2,0*3	m2	6,000
			razem	m2	6,000
3	KNR 4-01 0347/09		Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wyrównanie powierzchni po skuciu płytek R=0,5	m2	6,000
4	KNNR 3 0305/01		Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - pod podłączenie instalacji wod-kan 0,05*3	m3	0,150
			razem	m3	0,150
5	KNR 4-01 0339/01		Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poszerzenie istniejących otworów drzwiowych 2,1*2*3	m	12,600
			razem	m	12,600
6	KNR 4-01 0336/01		Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poszerzenie istniejących otworów drzwiowych 1,1*2*3	m	6,600
			razem	m	6,600
7	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			gruz z poz. nr:		
			2-3 6,0*0,05	m3	0,300
			4 0,15	m3	0,150
			5 12,6*0,12*0,1	m3	0,151
			6 6,6*0,12*0,1	m3	0,079
			razem	m3	0,680
8	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - odległość wg wykonawcy	m3	0,680
9	Kalkulacja indywidualna		Koszt utylizacji gruzu	m3	0,680
10	KNNR 7 0503/08	SST 02 Roboty murarskie	Drzwi aluminiowe przymykowe /z dostawą/ wewnętrzne z panelem dolnym i przeszkleniem szkłem bezpiecznym 110x210 cm 1,1*2,1*2*3	m2	13,860
			razem	m2	13,860
11	KNR 4-01 0708/01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów po montażu drzwi (1,1+2,1*2)*2*3	m	31,800
			razem	m	31,800
12	KNR 2-02 0829/01	SST 03 Okładziny ceramiczne	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		
			pod uzupełnienie płytek w WC 6,0	m2	6,000
			pod fartuchy przy punktach przewijania 4,0*3	m2	12,000
			razem	m2	18,000
13	KNR 2-02 0829/07		Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m2	18,000
14	KNNR 8 0209/03	SST 04 Roboty instalacji wod-kan	Wstawienie na ścianie trójnika kanalizacyjnego z PCW o średnicy 50mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi	szt	3,000
15	KNNR 4 0207/01		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych 2,0*3	m	6,000
			razem	m	6,000
16	KNNR 4 0211/01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt	3,000
17	KNNR 8 0112/06		Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 15mm 2*3	szt	6,000
			razem	szt	6,000

Remont 3 pomieszczeń z montażem punktów przewijania (pielęgnacyjnych) - Ip

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNNR 4 0105/01		Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 5,0*3	m	15,000
				m	15,000
19	KNR 0-34 0101/01		Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami	m	15,000
20	KNNR 4 0126/01		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych o średnicy nominalnej do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	15,000
21	KNNR 4 0128/01		Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	15,000
22	KNNR 4 0115/02		Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 20mm do zaworów czepalnych, baterii 2*3	szt	6,000
				szt	6,000
23	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż punktów do przewijania (pielęgnacyjnych dla niemowląt) - prawe i lewe, wymiary zewnętrzne 1650x750/600 h=890 mm - w komplecie z baterią termostatyczną Elementy konstrukcyjne narożne z profili o zaokrąglonych krawędziach chroniących użytkownika przed urazami. Mocny i lekki szkielet tworzący konstrukcję mebla wypełniony laminowanymi płytami meblowymi, blat z wanienką wykonany z żywicy szklano-poliestrowych. Wyposażenie standardowe stanowią: materacy pokryty PCV, szuflady, kosze i kuwety wysuwne na materiały i środki pielęgnacyjne, syfon wodno-kanalizacyjny, bateria termostatyczna 3	kpl	3,000
				kpl	3,000
24	KNNR 4 0218/02		Montaż syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm	szt	3,000
25	KNR 4-01 1202/09	SST 05 Roboty malarskie	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufity 3,3*5,15*3 ściany (2,75*(3,3+5,15)*2+2,3*(1,9+1,95)*2)*3 na korytarzu po wymianie drzwi 5,0*3	m2	50,985
				m2	192,555
				m2	15,000
				m2	258,540
26	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufity 3,3*5,15*3 ściany (2,75*(3,3+5,15)*2+2,3*(1,9+1,95)*2)*3 na korytarzu po wymianie drzwi 5,0*3	m2	50,985
				m2	192,555
				m2	15,000
				m2	258,540
27	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	258,540
28	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie sufity 3,3*5,15*3	m2	50,985
				m2	50,985
29	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie ściany (2,75*(3,3+5,15)*2+2,3*(1,9+1,95)*2)*3 na korytarzu po wymianie drzwi 5,0*3	m2	192,555
				m2	15,000
				m2	207,555
30	KNNR-W 3 1013/01		Zabezpieczenie podłóg folią (3,3*5,15+1,95*1,9+1,35*1,95)*3	m2	69,998
				m2	69,998
31	KNNR-W 3 1014/07		Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich	m2	69,998

Remont 3 pomieszczeń z montażem punktów przewijania (pielęgnacyjnych) - Ip

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	31,200		
2	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,025		
3	Dostawa i montaż montaż punktów do przewijania (pielęgnacyjnych dla niemowląt) - prawe i lewe, wymiary zewnętrzne 1650x750/600 h=890 mm - wg opisu	kpl	3,000		
4	Drzwi aluminiowe przeszklone	m2	13,860		
5	Farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie	dm3	74,554		
6	Folia polietylenowa	m2	24,989		
7	Gips budowlany szpachlowy	kg	77,562		
8	Klej do otulin	dm3	0,089		
9	Klipsy montażowe	szt	90,000		
10	Kółki rozporowe plastikowe	szt	59,598		
11	Koszt utylizacji gruzu	m3	0,680		
12	Kształtki z PCW kanalizacyjne 50mm	szt	15,960		
13	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	27,840		
14	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 20mm	szt	24,000		
15	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	5,688		
16	Otuliny grubości 6mm d=15-20 mm	m	16,500		
17	Pianka poliuretanowa	kg	2,218		
18	Piasek do zapraw	m3	0,386		
19	Płytki ceramiczne ścienne	m2	18,360		
20	Preparat gruntujący	dm3	56,879		
21	Rury kanalizacyjne z PCW 50mm	m	3,300		
22	Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 15mm	m	0,300		
23	Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 15mm	m	15,450		
24	Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 50mm	m	5,760		
25	Rury z PCW przepustowe 50mm	m	0,960		
26	Silikon	kg	3,326		
27	Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego, pojedyncze 50mm	szt	3,000		
28	Taśma 3x50mm	m	0,744		
29	Trójniki kanalizacyjne z PCW 50mm	szt	3,000		
30	Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm	szt	6,000		
31	Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej	szt	3,000		
32	Uchwyty do rurociągów stalowych	szt	17,700		
33	Uchwyty do rurociągów z PCW 50mm	szt	9,000		
34	Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	9,000		
35	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,259		
36	Zaprawa klejąca	kg	179,100		
37	Zaprawa spoinująca	kg	10,800		
38	Zaprawa	m3	0,051		
39	Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm	szt	0,030		
40	Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm	szt	0,030		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				