

Przedmiar robót 1/16

Obiekt	Malowanie korytarza i sal chorych /ściany/
Budowa	Oddział Psychiatrii
Inwestor	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika ul. Strzelecka 2
Biuro kosztorysowe	Bowo Jan Sokołowski Kraków ul. Różana 14/1

Kraków 20.03.2016

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Malowanie korytarza i sal chorych /ściany/

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		stołówka 7,7*7,7	m2	59,290
		sale (3,6*7,7+0,5*1,6)+(3,6*7,7-0,5*1,6)+(3,6*9,1+0,5*1,6)+(3,6*9,1-0,5*1,6)+(3,6*7,7-0,5*1,6)+(3,6*7,7+0,5*1,6)	m2	176,400
		światlica 7,7*7,7	m2	59,290
		korytarz 3,1*57,6	m2	178,560
		przedsionek i szatnia (3,9*7,1+2,9*1,1)+3,2*4,0	m2	43,680
		razem	m2	517,220
2	KNR 4-01 1202/09	Zmycie i oczyszczenie ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - p.a.		
		stołówka 3,0*(7,7+7,7)*2-3,0*2,1*2	m2	79,800
		sale 3,0*(3,6+7,7+0,5)*2+3,0*(3,6+7,7+0,5)*2+3,0*(3,6+9,1+0,5)*2+3,0*(3,6+9,1+0,5)*2+3,0*(3,6+7,7+0,5)*2+3,0*(3,6+7,7+0,5)*2-3,0*1,1*6	m2	421,800
		światlica 3,0*(7,7+7,7)*2-3,0*2,1*2	m2	79,800
		korytarz 3,0*(3,1+57,6)*2-3,0*(1,4+0,9*4+2,9+0,9*5+0,9*2+2,2*2+1,1*6+2,2*2+0,9+2,9*2)	m2	255,300
		przedsionek i szatnia 3,0*(3,9+7,1+1,1)*2+3,0*(3,2+4,0)*2-3,0*(2,9*2+0,9*3)	m2	90,300
		razem	m2	927,000
3	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	927,000
4	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	927,000
5	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie	m2	927,000
6	KNNR-W 3 1014/07	Mycie posadzek po robotach malarskich	m2	517,220

Malowanie korytarza i sal chorych /ściany/

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie	dm3	265,122		
2	Folia polietylenowa	m2	184,648		
3	Gips budowlany szpachlowy	kg	278,100		
4	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	20,394		
5	Preparat gruntujący	dm3	203,940		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			